


Заказчик

Директор АО «Водоканал»


В.С. Васильев

Подрядчик

Техническое задание

о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения для технологического присоединения объекта капитального строительства «Автозаправочная станция АЗС 21-001», расположенного по адресу:
г.Чебоксары, ул. Ярославская, д.70, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения. Водоснабжения и канализации

СП 48.13330.2019. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие

- ГОСТами, отраслевыми стандартами

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ (кроме оборудования, на которое распространяется заводская гарантия). Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2. Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственных по объектам за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственных по объектам.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объекты и прилегающие к ним участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территорий объектов, на которых выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11. Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объектов в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и стоимости единицы выполняемых работ.

3.1. Работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения для технологического присоединения объектов капитального строительства «Автозаправочная станция АЗС 21-001», расположенного по адресу: г.Чебоксары, ул. Ярославская, д.70, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

№	Глубина залегания, м	Диаметр трубопровода, мм	Наименование	Единица измерения	Ориентировочная протяженность сетей	Стоимость мероприятий, руб. без НДС (за 1 п.м.)	Стоимость мероприятий, руб. с НДС (за 1 п.м.)
1	2	3	4	5	6		
Сети водоснабжения							
1	3	110 мм	строительство водопроводных сетей с обустройством в футляре	п.м.	12	21 270,14	25 949,57
			строительство водопроводных сетей с восстановлением благоустройства	п.м.	63	9 023,68	11 008,89
Сети водоотведения							
2	3	160 мм	строительство канализационной сети с обустройством в футляре	п.м.	12	26 786,94	32 680,07
			строительство канализационной сети с восстановлением благоустройства	п.м.	38	9 071,74	11 067,52

Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения будет уточняться при разработке рабочей документации.

Включают в себя работы по разработке рабочей документации (состав рабочей документации: общие данные; план сетей В1 и К1 с нанесением коммуникаций, разработанный на основе топографической съемки и дежурного плана; профиль сети В1 и К1; монтажные схемы колодцев и таблица канализационных колодцев; детализовка водопроводных колодцев; спецификация оборудования, материалов и изделий),

получение необходимых разрешений, приобретение материалов и оборудования, весь комплекс работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения, выполнение работ по врезке в точке присоединения, восстановление разрушенного благоустройства и закрытие ордера-разрешения на земляные работы в МКУ «УЖКХиБ» г. Чебоксары, подготовка и сдача исполнительно-технической документации.

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и параметрам подключения, указанным в технических условиях, выданных АО «Водоканал».

4.2. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до объектов осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 3 квартала 2025 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Согласовано:

Главный инженер

Зам. главного инженера

(по техническим вопросам) - начальник ПТУ



А.А. Щепелев



С.А. Анисимов